

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Remont podłóg		
1. 1.	KNR 04-01-0816-0600	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów. <uwzg. 75% normy> <parter> 51.0+53.0+53.0	157.00
		<piętro> 65.0+53.0+53.0	171.00
		Jm. m2 Razem:	328.00
1. 2.	KNR 04-04-0301-0300	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (wraz z usunięciem gruzu z budynku) 157.0*0.16	25.12
		Jm. m3 Razem:	25.12
1. 3.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 25.12	25.12
		Jm. m3 Razem:	25.12
1. 4.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 4 km 25.12	25.12
		Jm. m3 Razem:	25.12
1. 5.	KNR 04-01-0106-0400	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku ziemi 157.0*0.14	21.98
		Jm. m3 Razem:	21.98
1. 6.	KNR 04-01-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 21.98	21.98
		Jm. m3 Razem:	21.98
1. 7.	KNR 04-01-0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za nast. 4 km 21.98	21.98
		Jm. m3 Razem:	21.98
1. 8.	KNNR 00-02-1201-0300	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 157.0*0.05	7.85
		Jm. m3 Razem:	7.85
1. 9.	KNNR 00-02-1201-0100	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki, beton B10 157.0*0.10	15.70
		Jm. m3 Razem:	15.70
1.10.	KNNR 00-02-0601-0100	Izolacje z papy asfaltowej układane ze smarowaniem zakładów jednowarstwowo 157.0	157.00
		Jm. m2 Razem:	157.00
1.11.	KNNR 00-02-0602-0300	Izolacje poziome z płyt styropianowych odm 20 gr. 8cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 157.0	157.00
		Jm. m2 Razem:	157.00
1.12.	KNNR 00-02-1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 157.0	157.00
		Jm. m2 Razem:	157.00
1.13.	KNNR 00-02-1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 40 mm 157.0	157.00
		Jm. m2 Razem:	157.00
1.14.	KNR 02-02-1106-0700	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 157.0	157.00
		Jm. m2 Razem:	157.00

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.15.	KNNR 00-02-1208-0100	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 328.0	328.00
		Jm. m2	
		Razem:	328.00
1.16.	KNNR 00-02-1206-0200	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina typu TARKET "Optima" gr.2mm układana z wyminięciem na ściany 328.0	328.00
		wywiniecie 180.0*0.10	18.00
		Jm. m2	
		Razem:	346.00
1.17.	KNNR 00-02-1206-0700	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 328.0	328.00
		Jm. m2	
		Razem:	328.00